GABINETE DO PREFEITO | PREFEITURA DE Matina A serviço do povo

MEMÓRIA DE CALCULO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MATINA - BA
MUNICÍPIO: MATINA - BAHIA
Nº DO SINCONV - 852855

RUA SETE DE SETEMBRO TR 01		
Largua	8,00	m
Extensão	44,27	m
Area de pavimentação	354,16	m2
Passeio	127,85	m2
Meio fio	88,54	m
Rampa	2,00	und
Placa de sinalização	0,00	und
Placa de identificação da rua	1,00	und

OBSERVAÇÃO:

1. CABEÇA DE RUA - *Para dimensionamento de área de pavimentação, multiplicar largura (L) X extensão (E).*
Para dimensionamento de passeio, multiplicar largura do passeio (L) X extensão (E) X 2.
Para dimensionamento de meio fio, multiplicar a largura X 2 (nº de lados).

Antonio Augusto de S. Rocha
Engº Civil de Seg. do Trabalho
CREA-BA: 25.875/D